Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

# ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE COMUNE DI PINZOLO STAGIONE ESTIVA 2020

## PERIZIA DI STIMA

Pinzolo, giugno 2020

### PERIZIA DI STIMA

# 1 Sarchiatura aiuole/siepi, pulizia, apporto ed integrazione corteccia pacciamante

Il corrispettivo è computato e compensato a corpo, per ciascun anno di prestazione e comprende tutti gli interventi necessari per garantire la pulizia dalle infestanti delle aiuole di arbusti o erbacee perenni secondo le modalità sotto indicate e con l'utilizzo delle metodologie previste nella presente voce e per garantire la presenza di un corretto spessore di corteccia pacciamante nelle aiuole.

Pertanto nella quotazione annuale non sono indicati il numero degli interventi di sarchiatura e il numero di interventi di apporto ed integrazione di corteccia pacciamante che la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà comunque eseguire per garantire la corretta esecuzione di quanto di seguito richiesto. La frequenza dei vari singoli interventi sarà pertanto a discrezione della ditta aggiudicataria dovendo la stessa garantire il rispetto dei parametri di sarchiatura e di presenza di corteccia pacciamante di seguito indicati.

### L' intervento comprende:

### Sarchiatura

Eliminazione delle infestanti dalle aiuole di arbusti o erbacee perenni, comprensiva del periodico taglio della vegetazione arbustiva sporgente su strade, marciapiedi e percorsi ciclabili e ciclopedonali, effettuando anche tagli di contenimento nel rispetto delle caratteristiche vegetative di ogni singola specie.

Scerbatura manuale di aiuole fiorite (annuali o perenni) con eliminazione di ogni specie estranea e/o morta e riduzione di eventuale eccessiva densità.

Intervento comprensivo di leggera zappettatura del terreno nonché ripulitura da cartacce ed altri rifiuti, eventuale sistemazione della corteccia o altro materiale pacciamante, sistemazione dei tubi di irrigazione e loro fissaggio al terreno con apposite graffe (compresa la fornitura di eventuali graffe).

Dove siano presenti piante ad alto fusto si chiede la spollonatura (tiglio, platano, olmo, ecc.) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia per esemplari arborei adulti che di recente impianto, la sfrondatura con svettatoio fino ad un'altezza dal suolo di 4 m, dei rami che vengono a coprire cartelli segnaletici stradali o che creino intralcio alla normale circolazione stradale.

Sistemazione, rincalzo e raddrizzamento dei pali tutori, controllo, ripristino o sostituzione dei legacci, ponendo attenzione a non provocare strozzature sul tronco. Asporto dei pali tutori dalle piante ben radicate o dopo il terzo anno di impianto su indicazione del Direttore di Esecuzione Del Contratto.

## Apporto corteccia pacciamante

Apporto di corteccia di conifere di pezzatura media cm 4-6 macinata e vagliata, scevra da impurità o altro, comprensiva della fornitura del materiale, del carico, scarico trasporto e omogenea stesura della stessa per garantire che sulla superficie dell'aiuola sia presenta uno strato minimo di corteccia di 5 cm di spessore.

Al fine di ottemperare a quanto sopra dovrà essere garantita la pulizia dalle infestanti ad ogni controllo casuale della stazione appaltante.

In nessun caso sarà ammessa la presenza media superiore a n° 2 piante di infestanti per metro quadrato dell'area da pulire e uno spessore minore di 5 cm di corteccia pacciamante. Dalla superficie su cui effettuare la verifica precedentemente indicata andrà tolta la superficie occupata dagli arbusti e/o alberi. Inoltre dovrà essere garantita la pulizia dell'aiuola da rifiuti e cartacce.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la pulizia e per la raccolta di ogni rifiuto non pericoloso presente nell'area, con smaltimento presso discarica autorizzata. Intervento completo di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, in luogo indicato dalla D.L. a qualsiasi distanza, compreso l'onere di smaltimento.

### Aree soggette a manutenzione nel centro abitato di Pinzolo

_	Aiuola	di	Corso	Trento
---	--------	----	-------	--------

Viale Marconi

7 lidola di Gologi i Terito	1
- Parcheggio di Corso Trento	290,00
- Aiuola presso Salone Dolores	175,00
- Aiuola Corso Trento c/o hotel Wanda	20,00
- Piazzale della Gioventù	25,00
- Aiuola via Roma c/o negozio Dolomiten	30,00

18,00

TOTALE	2.462,00mq	3.693,00€	
€/mq 1,50			
Altre aree soggette a manutenzione escluse dall'elenco - Aiuole Pinzolo, Sant'Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio	100,00		
Aree soggette a manutenzione nel centro abitato di Madonna di Campiglio  - Aiuola di via Cima Tosa (hotel Arnica)  - Aiuola di viale Cima Tosa (hotel Montanara)  - Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (ristorante antico focolare)  - Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (hotel Crozzon)  - Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (c/o ex scuola media)  - Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (c/o ex scuola elementare)  - Aiuola di viale Dolomiti di Brenta e via Pietra Grande  - Aiuola di via Monte Spinale  - Aiuola di p.zza Brenta Alta	10,00 12,00 12,00 50,00 32,00 20,00 200,00 750,00 190,00		
<ul> <li>Aiuola c/o blu bar</li> <li>Aiuola via Fucine (area ex fucina)</li> <li>Cimitero di Pinzolo</li> <li>Aiuola c/o centro tennis</li> <li>Municipio di Pinzolo</li> <li>Aiuola Cort set paca murtai</li> </ul> Aree soggette a manutenzione nel centro abitato di Sant'Antonio di Mavignola <ul> <li>Aiuola incrocio SS239 – via val Brenta</li> <li>Aiuola inizio paese provenendo da sud</li> <li>Aiuola fermata autobus c/o hotel Posta</li> </ul>	200,00 70,00 10,00 26,00 21,00 10,00 5,00 160,00 6,00 20,00		
Ajuolo olo blu bor	200.00		1

### Manutenzione di siepi - cespugli e arbusti

Il corrispettivo è computato e compensato a corpo, per ciascun anno di prestazione e comprende tutti gli interventi necessari per garantire la manutenzione e potatura completa di siepi, arbusti e cespugli secondo le modalità sotto indicate e con l'utilizzo delle metodologie previste nella presente voce.

Pertanto nella quotazione annuale non sono indicati il numero degli interventi di manutenzione che la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà comunque eseguire per garantire la corretta esecuzione di quanto di seguito richiesto. La frequenza dei vari singoli interventi sarà pertanto a discrezione della ditta aggiudicataria dovendo la stessa garantire il rispetto dei parametri sotto menzionati.

Potatura di arbusti/cespugli in macchie o isolati e di erbacee perenni differenziata nei tempi di esecuzione e nel numero di interventi in funzione della specie. La superficie dei tagli dovrà risultare liscia al tatto, e compatibilmente con la struttura della pianta, aderente al fusto o alle branche senza lasciare monconi sporgenti salvo per le specie che necessitano di speronatura. La corteccia circostante la superficie del taglio dovrà rimanere il più possibile integra e priva di slabbrature e discontinuità.

Intervento comprensivo dell'eliminazione di eventuali parti morte, delle erbe infestanti, e dei vegetali estranei, della ripulitura del terreno da foglie e da ogni rifiuto non pericoloso. Nella quotazione e' compresa la manodopera, i mezzi, l'attrezzatura manuale e meccanica necessaria e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il Direttore di Esecuzione Del Contratto si riserva di verificare che gli interventi di potatura siano stati effettuati nel rispetto delle caratteristiche varietali. Intervento atto al mantenimento della siepe in forma obbligata o in forma libera secondo la tipologia di coltivazione riscontrata nel giardino e comprensivo

dell'eliminazione di eventuali parti morte, delle erbe infestanti e dei vegetali estranei, della ripulitura del terreno da foglie e da ogni rifiuto non pericoloso.

La superficie dei tagli dovrà risultare liscia al tatto e la corteccia circostante dovrà rimanere il più possibile integra e priva di slabbrature e discontinuità.

L'impresa potrà, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione delle lavorazioni provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante.

E' assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento

;	Correzione, ammendamento e concimazione In occasione dell'aratura o della vangatura, l'appaltatore effettuerà la concimazione di fondo somministrando concime organico e chimico in quantità proporzionale alla rispettiva potenzialità. a) Concimazione organica		
	TOTALE	2.391,00mq	3.586,50€
	€/mq 1,50		
	- Aiuole di via Monte Spinale - Aiuola di p.zza Brenta Alta	750,00 190,00	
	<ul><li>Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (c/o ex scuola elementare)</li><li>Aiuola di viale Dolomiti di Brenta e via Pietra Grande</li></ul>	20,00 200,00	
	<ul> <li>Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (hotel Crozzon – hotel Alpen Suite)</li> <li>Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (c/o ex scuola media)</li> </ul>	50,00 32,00	
	Aree soggette a manutenzione nel centro abitato di Madonna di Campiglio  - Aiuola di via Cima Tosa (hotel Montanara)  - Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (ristorante antico focolare)	12,00 12,00	
	Aree soggette a manutenzione nel centro abitato di Sant'Antonio di Mavignola - Aiuola incrocio SS239 – via val Brenta	160,00	
	- Aiuola Cort set paca murtai	5,00	
	- Area c/o laghetto artificiale c/o bocciodromo - Siepi c/o parcheggio lungo via Fucine	40,00 25,00	
	Aiuola c/o centro tennis     Municipio di Pinzolo	21,00 10,00	
	Aiuola via Fucine (area ex fucina)     Cimitero di Pinzolo	10,00 26,00	
	- Viale Marconi - Aiuola c/o blu bar	200,00 70,00	
	- Piazzale della Gioventù - Aiuola via Roma c/o negozio Dolomiten	30,00 18,00	
	- Aiuola Corso Trento c/o hotel Wanda	25,00	
	- Parcheggio di Corso Trento - Aiuola presso Salone Dolores	175,00 20,00	
	Aree soggette a manutenzione nel centro abitato di Pinzolo - Aiuola di Corso Trento	290,00	
	Il conteggio dei mq è stato ottenuto tenendo conto dell'estensione dell'intera aiuola.		
	omissis  Vedasi art. 02 "manutenzione di siepi e cespugli" della parte II "Prescrizioni tecniche e lavorazioni a corpo previste in appalto" del capitolato d'oneri		
	l'onere di smaltimento		
	di ogni rifiuto non pericoloso presente nell'area, con smaltimento presso discarica autorizzata. Intervento completo di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, in luogo indicato dalla D.L. a qualsiasi distanza, compreso		
	realizzati secondo le modalità sopra indicate Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la pulizia e per la raccolta		
	direttamente dal Direttore di Esecuzione Del Contratto. Tali interventi devono essere eseguiti entro le successive 24 ore dalla data di comunicazione di richiesta e		
	Nella quotazione sono compresi compensati gli interventi straordinari di <b>potatura di</b> arbusti/cespugli in macchie o isolati, di erbacee perenni e di siepi ordinati		

### a) Concimazione organica

approvato dal Direttore di Esecuzione Del Contratto, in formula granulare o pellettata, esente da patogeni, con titolo in sostanza organica di almeno 65 % sulla sostanza secca, umidità < 20 %, contenuto in N organico compreso tra 8 e 13 %;

## a) Concimazione chimica

Oltre alla concimazione organica l'Appaltatore è tenuto ad effettuare anche una concimazione minerale mediante la somministrazione dei seguenti quantitativi di

- azotati: titolo medio 16% q.li 2,0 per ettaro
- potassici: titolo medio 40% q.li 1,5 per ettaro

- fosfatici: - titolo medio 18% - g.li 5,0 per ettaro

La somministrazione dei concimi minerali sarà effettuata in occasione della lavorazione complementare di erpicatura o zappatura successiva alla preparazione del terreno.

L'uso dei concimi fisiologicamente alcalini o fisiologicamente acidi sarà consentito in terreni a reazione anomala e ciò in relazione alle risultanze delle analisi chimiche. Oltre alla concimazione di fondo l'aggiudicatario dovrà effettuare anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi idonei per quanto attiene solubilità e pronta assimilazione degli elementi, tenendo comunque presente che lo sviluppo della vegetazione deve risultare, ad ultimazione degli interventi a densità uniforme, senza vuoti o radure.

La concimazione dovrà essere ripetuta qualora le condizioni delle aiuole lo richiedessero.

Il corrispettivo sarà ottenuto a misura sull'effettivo consumo di concime.

### Aree soggette a manutenzione nel centro abitato di Pinzolo

- Aiuola di Corso Trento
- Parcheggio di Corso Trento
- Aiuola presso Salone Dolores
- Aiuola Corso Trento c/o hotel Wanda
- Piazzale della Gioventù
- Aiuola via Roma c/o negozio Dolomiten
- Viale Marconi
- Aiuola c/o blu bar
- Aiuola via Fucine (area ex fucina)
- Cimitero di Pinzolo
- Aiuola c/o centro tennis
- Municipio di Pinzolo
- Aiuola Cort set paca murtai

## Aree soggette a manutenzione nel centro abitato di Sant'Antonio di Mavignola

- Aiuola incrocio SS239 via val Brenta
- Aiuola inizio paese provenendo da sud
- Aiuola fermata autobus c/o hotel Posta

### Aree soggette a manutenzione nel centro abitato di Madonna di Campiglio

- Aiuola di via Cima Tosa (hotel Arnica)
- Aiuola di via Cima Tosa (hotel Montanara)
- Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (ristorante antico focolare)
- Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (hotel Crozzon)
- Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (c/o ex scuola media)

Interventi di piccola entità per situazioni straordinarie

- Aiuola di viale Dolomiti di Brenta (c/o ex scuola elementare)
- Aiuola di viale Dolomiti di Brenta e via Pietra Grande
- Aiuole di via Monte Spinale
- Aiuola di p.zza Brenta Alta

4

Concime a lenta cessione – 350 kg x 10,00€/kg

TOTALE 350kg 3.500,00€

### Interventi di piccola entità su chiamata per situazioni straordinarie (es. raccolta rami spezzati o caduti, raccolta e trasporto ramaglie abbandonate in aree verdi, interventi su chiamata per taglio rami per miglioramento visibilità stradale, recupero e trasporto panchine o altri arredi vandalizzati). Nella quotazione si intende compreso l'intervento effettuato con mezzi, attrezzature e manodopera idonei, il viaggio di andata e ritorno dalla sede della ditta, il trasporto del materiale recuperato presso un luogo indicato dal Direttore di Esecuzione del Contratto e quanto altro necessario per effettuare l'intervento richiesto. Su richiesta del Direttore di Esecuzione del Contratto l'area oggetto d'intervento dovrà preventivamente essere ripulita mediante la raccolta differenziata di eventuali rifiuti non pericolosi presenti. Gli eventuali rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti secondo quanto prescritto dal presente capitolato. Manodopera – operaio qualificato - €/h 19,40 60 1.164,00 € Manodopera – operaio comune - €/h 17,56 60 1.053,60 € Autocarro ribaltabile portata utile fino 10g.li - €/h 45.00 5 225,00€ Materiali di consumo, carburanti, trasferte ecc. (a corpo 700,00€ corpo

	TOTALE		3.142,60€
5	Realizzazione di tappeti erbosi in zolle Realizzazione di tappeto erboso su aree da individuare in concerto con il Direttore di Esecuzione del Contratto con preparazione meccanica del terreno (pulizia area, spietramento, aratura/vangatura, erpicatura); l'intervento comprende anche il conguaglio del terreno, la concimazione di fondo, la fornitura e posa di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto e l'assistenza idrica, compresa la fornitura di tutti i materiali e prodotti necessari. Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per il conferimento a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza, reperita a cura e spese dell'appaltatore, del materiale di risulta, compresa l'indennità di discarica.  €/mq 22,00	35,00mq	770,00 €
6	Irrigazione di arbusti – siepi - fiori Bagnatura di arbusti - siepi – fiori – piante – tappeti erbosi mediante l'uso di idonea attrezzatura completa di botte per il trasporto dell'acqua e di motopompa per la sua erogazione su tutto il territorio comunale.  La quotazione comprendente l'approvvigionamento idrico, l'allestimento del cantiere mobile, la distribuzione di 20 - 30 litri di acqua per arbusto o di 5 - 6 litri per metro quadro.  da giugno a ½ settembre - 8 interventi - €/cad. 300,00		
		8cad	2.400,00€
7	Realizzazione di aiuole fiorite Nelle aiuole fiorite presenti nei suddetti giardini si prevede la fornitura e messa in opera di cicli fioriferi stagionali, da effettuarsi in primavera, e la fornitura e posa in opera di corteccia di essenze resinose, priva di impurità, per pacciamatura di piante arbustive.  Il primo intervento sulle fioriture sarà quello relativo all'estirpazione delle vecchie essenze; successivamente si procederà alla realizzazione periodica di aiuole formate da piante stagionali in fiore eseguita secondo le seguenti modalità:  • preparazione del terreno mediante vangatura, concimazione con concimi organici e/o minerali ad uso specifico per le colture da fiore, ed eventualmente, in base alle indicazioni del R.T.C., fornitura di terreno vegetale, terriccio e torba;  • messa a dimora di piante, indicate di volta in volta dal R.T.C. (in genere tagete, canne di vetro, salvia splendens, begoniette, portulaca, violette); il numero di piante da mettere a dimora per mq. sarà stabilito dal R.T.C.in relazione alle caratteristiche delle piante stesse (mediamente 20-50 piante/mq);  • esecuzione di tutte le cure necessarie (sarchiatura, innaffiamento, interventi antiparassitari, ecc.) per mantenere le piante nelle migliori condizioni vegetative per tutto il periodo di fioritura;  • pulizia delle aiuole dalle piante infestanti e da tutti i rifiuti eventualmente presenti (tre interventi nell'arco della stagione di fioritura);  • irrigazione ordinaria e straordinaria della fioritura (quando espressamente indicato dal R.T.C.), allontanamento, trasporto di tutto il materiale di risulta alle Pubbliche Discariche e sistemazione del terreno.  L'Impresa dovrà assicurare una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le fioriture, piante e arbusti, impegnandosi a sostituire gratuitamente e piantine disseccate o non attecchite. La garanzia vale per mesi 3 a partire dalla data di ultimazione dei lavori.  Il terreno dovrà essere accuratamente vangato, concimato ed ammendato, mondato dalle infestanti e da qualsiasi alt		

l'assorbimento dell'acqua.

Terminata la piantagione si innaffierà con un getto d'acqua a ventaglio molto fine evitando di colpire il terreno per non distruggere le sconcature ed evitare la formazione della crosta superficiale. I contenitori verranno prontamente raccolti e rimossi.

Il terreno delle aiuole fiorite dovrà mantenersi sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni qual volta si constati la formazione della crosta superficiale. Le piante non vegete, asportate o danneggiate, dovranno essere prontamente sostituite entro 2 (due) giorni mettendo a dimora altri esemplari analoghi. Le piante dovranno essere curate secondo la necessità della specie. In particolare, si dovranno mondare dalle foglie secche e dai fiori appassiti, onde permettere una più ricca ed abbondante fioritura.

Si dovrà procedere inoltre alle necessarie spuntature e sbottonature, si dovranno somministrare concimazioni in copertura, anche in forma liquida.

L'innaffiatura, questa non compresa, sarà effettuata con le cautele necessarie alla specie. Le specie le cui foglie e fiori sono danneggiati dall'acqua dovranno essere innaffiate singolarmente in modo tale che l'acqua defluisca lentamente. Lo spessore di terreno che si dovrà inumidire ad ogni innaffiamento non dovrà essere inferiore a cm. 20.

L'elenco delle aiuole resta definito direttamente dal Direttore dell'esecuzione del servizio che provvederà a trasmetterlo all'Impresa che presenterà il cronoprogramma all'approvazione del Direttore dell'esecuzione del servizio entro i 30 giorni precedenti il periodo definito per l'intervento.

Nella prestazione è compresa la fornitura delle piante stagionali, nelle tipologie richieste dalla Stazione appaltante, e nelle quantità necessarie per garantire due o tre alternanze stagionali ed un costante effetto ottimale dell'impianto, e di tutte le forniture accessorie quali, a titolo esemplificativo: concimi, terricci, antigerminanti ecc.

....omissis....

Vedasi art. 07 "Realizzazione e manutenzione aiuole fiorite" della parte II "Prescrizioni tecniche e lavorazioni a misura previste in appalto" del capitolato d'oneri

Si informa fin da ora che il corrispettivo sarà liquidato a misura in base a quanto effettivamente fornito e posato.

Piante annuali (viole, begonie, tagette, ecc..) Verbene, nuova guinea, margherite, bidens, ecc.

1500pz per Madonna di Campiglio 500pz per Sant'Antonio di Mavignola 2000pz per Pinzolo

1,60 €/cad

TOTALE 4.000pz 6.400,00€

# 8 Fornitura e messa a dimora di piante erbacee perenni e arbustive, tappezzanti e rampicanti

Il servizio comprende la lavorazione manuale o meccanica del terreno per una profondità minima di 40 cm, la fornitura e distribuzione di apposito ammendante costituito da terriccio per colture in vaso nella misura di 15 lt/mq., la fornitura di piante erbacee perenni e arbustive, tappezzanti e rampicanti Il terriccio va opportunamente mescolato al terreno e distribuito nello scavo. Le piante dovranno essere messe a dimora facendo attenzione a non interrarne il colletto e alla distanza indicata dal Direttore di Esecuzione del Contratto. Il terreno limitrofo alle piante dovrà essere pareggiato e le piante irrigate con circa 30 l/mq di acqua. Dovrà essere distribuito uno strato uniforme di circa 10 cm di spessore costituito da corteccia di essenze resinose opportunamente macinata e vagliata di pezzatura compresa tra 4 e 6 cm. È inoltre compreso il servizio di accettazione, carico e trasporto in cantiere delle piante da mettere a dimora. Tali interventi saranno eseguiti con mezzi propri della ditta.

Durante la fase di attecchimento la ditta dovrà provvedere a prestare le cure necessarie in modo da consegnare, al termine del periodo di garanzia, i lavori come richiesto. Dovrà quindi provvedere ad eseguire irrigazioni supplementari o segnalare e sostituire eventuali fallanze. Il periodo di garanzia si intende concluso a decorrere dall'inizio della seconda vegetazione dopo l'impianto. Al raggiungimento di tale

	termine le piante dovranno presentarsi tutte in buone condizioni vegetative. Si intendono incluse le operazioni di pulizia pre e post intervento con eventuale		
	raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi presenti e il successivo smaltimento del materiale di risulta secondo quanto stabilito dal capitolato.		
	Tappezzanti - hypericun calycinum, vinca minor, pachisandra terminalis ed altri tappezzanti vaso diam. 9 cm.		
	€/cad. 2,00 - cotoneaster in varietà, salicifolia repens, lonicera pileata, gualteria procumbens, hedera in varietà, evonimus emerald gold, evonimus emerald queen ed altri tappezzanti (vaso diam. 12 - 13 cm.)	100	200,00€
	€/cad 2,50 Rampicanti	100	250,00€
	<ul> <li>hedera helix hybernica, parthenocissus quinquefolia, parthenocissus tricuspidata weitchii, lanicera periclineum, wistaria sinensis, bignonia radicans, mahonia aquifolium, clematus in varietà, bignonia ed altri rampicanti</li> </ul>		
	€/cad 5,00  Erbacee perenni - aster, aubretta, coreopsis, delphinium, pupini, phlox ed altre erbacee perenni (in	60	300,00€
	contenitore diam. 9 cm.) €/cad 2,00	100	200,00€
	TOTALE		950,00€
9	Manutenzione periodica  La manutenzione periodica di aiuole, siepi, specie tappezzanti ed arbustive, rampicanti, comprende tutti gli interventi eseguiti al fine di massimizzare l'aspetto decorativo e vegetativo delle piante da fiore e delle altre specie che caratterizzano le aree individuate in progetto.  In modo indicativo si segnalano:  - mantenimento buca impianto mediante zappettatura manuale del terreno intorno alla pianta (pari alla circonferenza della chioma della pianta), iniziando dalla ripresa vegetativa;  - il controllo dei tutori, delle legature e dei pacciamanti; - eliminazione delle infestanti; - riduzione di eccessive densità; - zappature, rimozione e sostituzione di piante morte; - eliminazione dei fiori appassiti; - eventuale riporto di terra di coltivo o di terriccio compresa la fornitura per livellare discontinuità; - ripulitura dei bordi dell'aiuola; - pulitura dai rifiuti; - eventuale impianto di elementi per il sostegno dei fiori e legatura; - trattamenti fitosanitari (compresa la fornitura del prodotto); - estirpazione alla fine della stagione delle piantine, bulbi, rizomi o altri organi ipogei; - pulizia e livellamento del terreno, degli organi ipogei; - raccolta, carico e trasporto a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza, reperita a cura e spese dell'appaltatore del materiale di risulta; Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti con frequenza da concordare con la D.L. e dovranno garantire comunque l'assenza di infestanti, rifiuti e piante morte, garantendo il costante effetto decorativo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la pulizia e per la raccolta di ogni rifiuto non pericoloso presente.		
	TOTALE	4cad	2.000,00€
10	Diserbo infestanti Diserbo ad opera d'arte delle infestanti nelle zone di viabilità pedonale e veicolare con prodotti idonei e comunque sotto la piena responsabilità dell'appaltatore, dopo accordi con la D.L. sui prodotti da usare, da effettuare possibilmente in orario notturno, compresa la raccolta del prodotto secco, la pulizia della viabilità e il trasporto delle risulte a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza, reperita a cura e spese dell'appaltatore. Il personale addetto dovrà essere in possesso del		

11	Oneri della sicurezza Sicurezza generale cantiere mobile per l'allestimento e manutenzione delle fioriere, costituito da segnalamento temporaneo di cantiere a norma D.M. 10/07/2002, delimitazione delle zone di lavoro con transenne mobili e/o fettuccia colorata, mezzi antincendio e cassetta di pronto soccorso, nonché i costi per la formazione e l'informazione dei lavoratori, il costo dei controlli sanitari dei lavoratori, il costo per l'aggiornamento Servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori nonché degli oneri per il personale tecnico ed amministrativo impegnato nell'appalto.  Valutato a corpo per tutta la durata delle lavorazioni  TOTALE	1corpo	500,00€
	relativo patentino di abilitazione all'utilizzo e manipolazione di fitosanitari. Nel prezzo è compresa la fornitura del diserbante.  Oltre a strade vie e piazze il diserbo comprende pure il trattamento degli spolloni alla base delle piante poste lungo i viali.  - Centri abitati di Pinzolo, Sant'Antonio di M. e Madonna di Campiglio  Manodopera – operaio qualificato - €/h 19,40  Manodopera – operaio comune - €/h 17,56  Autocarro ribaltabile portata utile fino 10q.li - €/h 45,00  Materiali di consumo (a corpo)  TOTALE	50 50 50	€ 970,00 € 878,00 € 2.250,00 € 1.000,00 <b>5.098,00</b> €

### INDIVIDUAZIONE COSTI MANO D'OPERA ART.24 D.LGS 50/2016

DESCRIZIONE	COSTO TOTALE	INC. MANO D'OPERA/%	COSTO MAN. D'OPERA
1 SARCHIATURA, PULIZIA, ECC.	€ 3.693,00	80	€ 2.954,40
2. MANUTENZIONE SIEPI E ARBUSTI	€ 3.586,50	90	€ 3.227,85
4. INTERVENTI DI PICCOLA ENTITA'		VEDI DETTAGLIO	€ 1.800,00
5. REALIZZAZIONE TAPPETO ERBOSO	€ 770,00	40	€ 308,00
6.IRRIGAZIONE ARBUSTI	€ 2.400,00	15	€ 360,00
9. MANUTENZONE PERIODICA	€ 2.000,00	100	€ 2.000,00
10. DISERBO		VEDI DETTAGLIO	€ 1.500,00
TOTALE € 12.1			LE € 12.149,85
	DETTAGLIO COSTO MANO D'	OPERA	
4. INTERVENTI DI PICCOLA ENTITA'	COSTO ORARIO	NR.ORE	Tot.
OPERAIO QUALIFICATO	€ 15,75	60	€ 945,00
OPERAIO COMUNE	€ 14,25	60	€ 855,00
10. DISERBO	COSTO ORARIO	NR.ORE	Tot.
OPERAIO QUALIFICATO	€ 15,75	50	€ 787,50
OPERAIO COMUNE	€ 14,25	50	€ 712,50

**RIEPILOGO** 

> IL FUNZ. DELL'U.T. L.P. Geom. Riccardo Sartori (documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**TOTALE PROGETTO € 39.576,92**