

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E
CORDONATE ANNO 2018**

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Pinzolo, 10/05/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(geom. Remo Maturi)
f.to digitalmente

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Premesso che:

- nei centri abitati di Pinzolo e Madonna di Campiglio sono stati eseguiti in passato degli interventi di arredo urbano con pavimentazioni in porfido che nel corso degli anni si sono degradati e deformati in seguito all'infiltrazione dell'acqua con conseguente rigonfiamento dei sottofondi per effetto del gelo e che gli stessi necessitano di consistenti interventi manutentivi e di ripristino;
- si rende inoltre necessario ripristinare la pavimentazione in porfido sulla testata est di Via Veneto che nel corso dell'anno 2017 è stata sistemata provvisoriamente con pavimentazione in conglomerato bituminoso in attesa dell'assestamento del sottofondo stradale;
- in vista del rifacimento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso del marciapiede di Via Pradalago a Madonna di Campiglio si rende necessario provvedere alla sistemazione delle cordone in granito che presentano delle evidenti deformazioni e cedimenti.

Vista quindi la necessità di eseguire degli interventi manutentivi su alcune zone con pavimentazione in porfido a Pinzolo e Campiglio e sul marciapiede di Via Pradalago a Madonna di Campiglio è stata predisposta dall'ufficio tecnico comunale la progettazione esecutiva degli interventi di cui trattasi secondo le priorità indicate dall'amministrazione comunale per l'importo disponibile in Bilancio di € 85.000,00.

A Madonna di Campiglio è prevista la sistemazione della pavimentazione in porfido del marciapiede sul tratto iniziale di Via al Sarca da Piazza Sissi alla passerella sul fiume Sarca con uno sviluppo complessivo di circa 50 metri, nella medesima zona sono previsti alcuni piccoli interventi di manutenzione della pavimentazione di Piazza Sissi. Si prevede inoltre la rettifica ed il riposizionamento delle cordone in granito sulla parte alta del marciapiede di Via Pradalago in vista degli interventi di rifacimento completo della pavimentazione in conglomerato bituminoso di strada e marciapiede.

A Pinzolo è previsto il rifacimento ed il ripristino della pavimentazione in porfido sulla testata est di Via Veneto che interessa una superficie di circa 180 mq.

Altri interventi manutentivi delle pavimentazioni in porfido e delle cordone saranno eseguiti in economia sulle zone maggiormente danneggiate secondo le priorità indicate dall'amministrazione comunale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Sul progetto non è necessario acquisire autorizzazioni di legge fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione dell'Asuc di Fisto per la realizzazione dei lavori su Via Pradalago.

Si precisa infine che è prevista la presenza in cantiere di più imprese (impresa edile e subappaltatore opere in porfido), ai sensi dell'art. 90, comma 3 del D. Lgs. 81/08 è necessario procedere alla nomina del coordinatore per la sicurezza ed alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI	
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 35.093,46
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	
LAVORI IN ECONOMIA E NOLI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 20.032,40
FORNITURA MATERIALI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 12.200,00
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.316,28
TOTALE LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 34.548,68
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 69.642,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- Imprevisti	0,00
- I.V.A. 22% su lavori + oneri per la sicurezza + imprevisti	15.321,27
- Contributo per appalto Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
- Arrotondamenti	6,59
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.357,86
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	85.000,00

Pinzolo, 10/05/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Remo Maturi)
f.to digitalmente